SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLE

TABULKA MÍSTNOSTÍ

č.	MÍSTNOST	m²	PODLAHA		STĚNY		STROP	PODHL.
					OM. VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTON RIGIPS RSH	BARVA BÍLÁ	
1.01	PŘEDSÍŇ-WC CHLAPCI	3,5	KERAM. DLAŽBA	P1a	OM. VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTON RIGIPS RSH	BARVA BÍLÁ	KER.OBKLAD V=2000mm
1.02	WC CHLAPCI	6,85	KERAM. DLAŽBA	P1a	OM. VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTON RIGIPS RSH	BARVA BÍLÁ	KER.OBKLAD V=2000mm
1.03	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,46	KERAM. DLAŽBA	P1a	OM. VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTON RIGIPS RSH	BARVA BÍLÁ	KER.OBKLAD V=2000mm
1.04	PŘEDSÍŇ-WC DÍVKY	2,35	KERAM. DLAŽBA	P1a	OM. VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTON RIGIPS RSH	BARVA BÍLÁ	KER.OBKLAD V=2000mm
1.05	WC DÍVKY	4,8	KERAM. DLAŽBA	P1a	OM. VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OM. VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	BARVA BÍLÁ	KER.OBKLAD V=2000mm
1.06	WC ZAMĚSTNANCI	1,12	KERAM. DLAŽBA	P1a	OM. VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTON RIGIPS RSH	BARVA BÍLÁ	KER.OBKLAD V=2000mm
1.07	WC IMOBILNÍ	2,65	KERAM. DLAŽBA	P1a	OM. VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTON RIGIPS RSH	BARVA BÍLÁ	KER.OBKLAD V=2000mm
1.17	ŘEDITELNA	20,2	ZÁTĚŽ. KOBEREC	P2	OM. VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ 305	S	BARVA BÍLÁ	
1.18	UČEBNA	59,1	STÁVAJÍCÍ	S	S	S	BARVA BÍLÁ	
1.19	UČEBNA	60,4	STÁVAJÍCÍ	S	S	S	BARVA BÍLÁ	
1.20	ODBORNÁ UČEBNA	38,3	STÁVAJÍCÍ	S	S	S	BARVA BÍLÁ	
1.21	KABINET	12,0	STÁVAJÍCÍ	S	S	S	BARVA BÍLÁ	
1.22	KABINET	11,85	STÁVAJÍCÍ	S	S	S	BARVA BÍLÁ	
1.25	KABINET	8,0	STÁVAJÍCÍ	S	S	S	BARVA BÍLÁ	
1.26	CHODBA	40,5	KERAM. DLAŽBA	P1	OM. VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ 305	S	BARVA BÍLÁ	



SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLE

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
- BOURANÉ ZDIVO A KONSTRUKCE
- ZDIVO Z CIHEL YTONG P2–500 NA MALTU YTONG
- ZDIVO Z CIHEL YTONG P4–500 NA MALTU YTONG

POZNÁMKA:

V ROZPOČTU STAVBY JE UVAŽOVÁNO:
–MALBY V CELÉM OBJEKTU
–PRO LEŽATOU KANALIZACI ODSTRANĚNÍ+DOPLNĚNÍ BET. MAZANINY NAD IZOLACÍ Š. 0,5m, ODSTRANĚNÍ PODKL. BETONU+Š. VÝKOPU 0,3m, PRŮMĚRNÁ HL. VÝKOPU 0,5m POD PODKLADNÍ BETON, DOPLNĚNÍ HYDROIZOLACE Š.0,5m
–VÝMĚNA PARAPETŮ V SOC. ZAŘÍZENÍCH V1.NP A 2.NP
–VZT1 A VZT2 POTRUBÍ BUDE VYVEDENO NAD STŘECHU A OPATŘENO VENTILAČNÍ HLAVICÍ

JENA–CZ
spol. s.r.o.
ŽIŽKOVA 1013
TURNOV
IČO : 25295365
TELEFON+FAX : 481325 542
E–MAIL : info@jenacz.cz

OPRAVA 28.1.2015

akce:	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZŠ V PŘÍŠOVICÍCH, Č.P.178	č. zakázky: 04/1 15	
místo:	PŘÍŠOVICE Č.P.178	ING. PAVEL MAREK projekt. atelier Kadeřávkova 1290, TURNOV p.marek@seznam-marek.cz tel.tel: 481 313 165, 604 852 062	
objednavatel:	OBEC PŘÍŠOVICE		
stav. úřad:	TURNOV		
investor:	OBEC PŘÍŠOVICE	datum:	LEDEN 2015
zodp. projektant:	ING. JINDŘICH JENÍČEK	stupeň:	DSP/DPS
vypracoval:	ING.PAVEL MAREK, TOMÁŠ KROTIL DiS	č. výkresu:	F101
obsah:	STAVEBNÍ ÚPRAVY –PŮDORYS 1.NP	měřítko:	1:50