


PŮDORYS 2.NP

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLE



TABULKA MÍSTNOSTÍ

č.	místnost	m ²
2.01	PŘEDSÍŇ-WC CHLAPCI	3,1
2.02	WC CHLAPCI	6,7
2.03	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,65
2.04	WC DĚVY	7,1
2.05	CHODBA	0,9
2.06	WC PERSONÁL	2,0
2.07	CHODBA	40,7
2.08	ŠKOLNÍ DRUŽINA	58,1
2.09	KABINET	20,0
2.10	UČEBNA	59,4
2.11	UČEBNA	60,4
2.12	ODBORNÁ UČEBNA	37,3
2.13	KABINET	11,7
2.14	KABINET	12,1
2.15	KABINET	8,1

POZNÁMKA:

- VŠECHNY ROZVODY BUDOU VEDENY POD STROPEM JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ, A BUDOU PROVEDENY ZE SPIRO POTRUBÍ (PŘÍP. Z HADIC ALUFLEX, SONOFLEX)
- VZDUCHOTECHNIKE ROZVODY BUDOU VEDENY V SDK PODHLEDECH MÍSTNOSTÍ
- JAKO ODTAHOVÉ ELEMENTY BUDOU POUŽITY KOVOVÉ TALÍŘOVÉ VENTILY
- MNOŽSTVÍ VZDUCHU ODVADĚNÉHO Z JEDNOTLIVÝCH PROSTOR BUDE NASTAVENO PŘI ZAREGULOVÁNÍ ROZVODŮ, JE UVEDENO U KAŽDÉHO ODTAHOVÉHO PRVKU
- JEDNOTLIVÉ VENTILATORY BUDOU SPÍNÁNY S OSVĚTLENÍM PŘEDSÍŇÍ WC A SPOJENY S PRVKEM ZAUSTUJÍCÍM ZPOZDĚNÉ VYPNUTÍ VENTILATORU

JENA-CZ

spol. s r.o.
ŽITKOVA 1013
TURNOV
IČO : 25295365
TELEFON+FX : 481 320 542
E-MAIL : info@jena.cz

OPRAVA 28.1.2015

akce:	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZS V PÁSOVCECH, Č.P.178	č. zadávací 04/1 15
místo:	PŘÍSOVICE Č.P.178	ING. PAVEL MAREK
objednatel:	OBEC PŘÍSOVICE	Kudrňanská 1300, TURNOV
stov. úřad:	TURNOV	p.marek@jma-marek.cz
investor:	OBEC PŘÍSOVICE	TEL: 481 320 542
zodp. projektant:	ING. JINDŘICH JENČEK	TEL: 481 320 542
vypracoval:	ING.PAVEL MAREK, TOMÁŠ KROTLÍK DS	604 852 002
období:	PŘÍSOVICE 2.NP -VZDUCHOTECHNIKA	LEBEN 2015
		služeb: DSP/DPS
		č. výkresu: VZT 11
		měřítko: 1:50